

# 작업지시서

작성일	2024.01.18		
공사명	대저역, 부원역 승강장 우수관 교체공사		
수신	계약상대자	발신	부산-김해경전철(주) 시설처
항목	내용		비고
작업내용	1) 대저역 승강장 우수관 ① 상선 종점 방향 처마흡통(φ200, 약 24m) 및 부속 선흡통(φ100) ② 상선 시점 방향 선흡통(φ100) 1개소 PVC(VG1) 배관으로 교체 2) 부원역 승강장 우수관 ① 4개소(상/하선, 시/종점 방향), 처마흡통(φ200, 약 24m) 및 부속 선흡통(φ100) PVC(VG1) 배관으로 교체 3) 승강장 계단 상부(대저역 1개소, 부원역 4개소) 가설발판 설치 및 제거		
대금 및 지급방법	○ 지급조건 및 금액 : 현금 100% / 계약금액 (VAT 포함) ○ 지급시기 : 공사 완료 후 90일 이내 지급		
공사기간	○ 착공일로 부터 25일 ※ 불가피한 사항으로 공기연장 가능 단, 당사 감독자 선 협의 필요		
검사	○ 공사완료 후 자체검사 실시(담당감독자 입회하)		
특기사항	1) 시공 전 입고자재 감독자 확인 후 공사 진행 2) 입고자재 제원 및 성능사항 준수 / KS인증 사항 감독자확인 必 3) 폐기물 처리 비용은 공사업체에서 부담 4) 안전 및 보양시설물 설치 후 작업실시 - 용접 및 절단 작업 시, 화재 예방 철저 - 안전 및 보양 철저, 작업관련 사고 발생시 원상복구 5) 작업 시 필요 보호장구류 착용 必 6) 현장감독자 협의 후 작업 진행 7) 작업관련 민원발생시 계약상대자 주관으로 적극 해결 8) 작업안전관리계획서(이용고객 불편 최소화 방안 포함) 제출 必 / 승인 후 작업진행 9) 기타 관련 작업내용 및 안전관리 부분 전반 감독자 지시사항 이행철저 ※ 본 작업지시서에 기재되지 않은 사항은 건설공사 표준시방서를 따름		